Ausschreibungs-LV

Projekt:	Roofing Bitumen
LV Code: Leistungsverzeichnis:	000010 **LV Bauwerk drückendes Wasser**
Auftraggeber:	Abteilung Technik Holzriedstraße 29c 6922 Wolfurt
LV Ersteller:	
Vergütung: Angebotsfrist: Preisbasis: Währung: Nachlässe:	Festpreise 11.11.2022 11.11.2022 EUR keine Nachlässe zulässig

12 Z **Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden**
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.
Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

12.F1 Z **Vorbereitung des Untergrunds (Sika)**
Gleichwertigkeit:
Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.
Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.

12.F1.01 Z Liefern und Aufbringen eines lösungsmittelhältigen Kaltbitumen-Voranstrichs auf mineralischen Untergrund. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. 0,3 l/m²

12.F1.01A Z **Voranst.,lösemittelhaltig,Beton,Titanol V**
z.B. SikaShield® Titanol V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.F2 Z **Vorbereitung des Untergrunds (Sika)**
Gleichwertigkeit:
Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.
Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.

12.F2.01 Z Liefern und Aufbringen eines lösungsmittelhältigen Kaltbitumen-Voranstrichs auf mineralischen Untergrund. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. 0,3 l/m²

12.F2.01A Z **Voranst.lotrecht,lösemittelhaltig,Beton,Titanol V**
z.B. SikaShield® Titanol V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FA Z **Waagrechte Abdichtung (Sika)**

12.FA.03 Z Liefern und Verlegen einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

12.FA.03A Z **Wagr. Abdichtung,Elastomerbitumen, E-KV-5/Perimguard**
·Elastomerbitumenbahn,
·Kunststoffvlies als Trägereinlage,
·5 mm dick, flämmbar,
·beidseitig mit folienkaschiert
·radondicht gemäß ÖNORM S5280
z.B. SikaShield® E-KV-5/Perimguard oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FA.04 Z Liefern und Verlegen einer 2. Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.
Zur Abdichtungen gegen die Lastfälle nicht drückendes und Drückendes Wasser (bis zu einer Eintauchtiefe von mehr als 4 m).

12.FA.04A Z **Wagr. Abdichtung 2.Lage,Elastomerbitumen, E-KV-5/Perimguard**
·Elastomerbitumenbahn,
·Kunststoffvlies als Trägereinlage,
·5 mm dick, flämmbar,
·beidseitig mit folienkaschiert
·radondicht gemäß ÖNORM S5280
z.B. SikaShield® E-KV-5/Perimguard oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FB Z **Lotrechte Abdichtung (Sika)**

12.FB.03 Z Liefern und Verlegen (lotrecht) einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

12.FB.03A Z **Lotr. Abdichtung,Elastomerbitumen,E-KV-5/Perimguard**
·Elastomerbitumenbahn,
·Kunststoffvlies als Trägereinlage,
·5 mm dick, flämmbar,
·beidseitig mit folienkaschiert
·radondicht gemäß ÖNORM S5280
z.B. SikaShield® E-KV-5/Perimguard oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FB.04 Z Liefern und Verlegen (lotrecht) einer 2. Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.
Zur Abdichtungen gegen die Lastfälle nicht drückendes und Drückendes Wasser (bis zu einer Eintauchtiefe von mehr als 4 m).

12.FB.04A Z **Lotr. Abdichtung 2.Lage,Elastomerbitumen,E-KV-5/Perimguard**
·Elastomerbitumenbahn,
·Kunststoffvlies als Trägereinlage,
·5 mm dick, flämmbar,
·beidseitig mit folienkaschiert
·radondicht gemäß ÖNORM S5280
z.B. SikaShield® E-KV-5/Perimguard oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC Z **Schutz der Abdichtung (Sika)**

12.FC.01 Z Liefern und Verlegen von HFCKW und HFKW-freien Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaumstoff mit umlaufender Stufenfalz.Die Platten sind lose im Verband zu verlegen.
·Raumgewicht: 33 kg/m³,
·Wärmeleitfähigkeit: < 50 mm = 0,032 W/(mK); 50 mm - 80 mm = 0,033 W/(mK); 100 mm - 140 mm = 0,035 W/(mK) > 160 mm = 0,036 W/(mK),
·Druckspannung bei 10 % Stauchung: 300 kPa,
·Langzeitkriechverhalten (50 Jahre) bei 2 % Stauchung: 130 kPa,

12.FC.01A Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,50mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 50 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC.01B Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,60mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 60 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC.01D Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,80mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 80 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC.01E Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,100mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 100 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC.01F Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,120mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 120 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC.01G Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,140mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 140 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC.01H Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,160mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 160 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC.01I Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,180mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 180 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12.FC.01J Z **Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,200mm**
z.B. FIBRANxps 300-L 200 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden PP _____

Gruppen-Zusammenstellung

		Positionssumme	Nachlass	Summe nach NL
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden			

Summe	LV Bauwerk drückendes Wasser exkl. Umsatzsteuer	