



Ausschreibungs-LV

Projekt:	Roofing Bitumen
LV Code: Leistungsverzeichnis:	000033 LV Parkdeck Gussasphalt
Auftraggeber:	Abteilung Technik Senderstraße 10 6922 Wolfurt
LV Ersteller:	
Vergütung: Angebotsfrist: Preisbasis: Währung: Nachlässe:	Festpreise 30.11.2022 30.11.2022 EUR keine Nachlässe zulässig



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Parkdeck Gussasphalt**

Ausschreibungs-LV

21	Z Schwarzdeckerarbeiten 1. Dachneigung: Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad. 2. Dachaufbau: Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachsichten muss nicht dem tatsächlichen Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird. Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.	
21.CA	Z Vorbereitung des Untergrunds (Sika) Gleichwertigkeit: Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.	
21.CA.05	Z Liefern und Aufbringen einer 2-Komponenten Epoxidharz-Grundierung auf mineralischen Untergrund gemäß RVS 15.03.12. Passend zu den nachfolgenden Schichten.	
21.CA.05C	Z Epoxidharzgrundierung und Versiegelung, Sikadur-188 Normal Bei neu hergestellten Oberflächen Grundierharz: $\geq 400 \text{ g/m}^2$ Abstreuerung: ca. $0,5 \text{ kg/m}^2$ Versiegelungsharz: $\geq 300 \text{ g/m}^2$ z.B. Sikadur-188 Normal oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____ 0,00 m ² PP _____
21.CA.05D	Z Epoxidharzgrundierung und Kratzspachtelung, Sikadur-188 Norma Bei Bestandsbeton Grundierharz: $\geq 400 \text{ g/m}^2$ Abstreuerung: ca. $0,5 \text{ kg/m}^2$ Kratzspachtelung: $\geq 1,8 \text{ kg/m}^2$ Abstreuerung: ca. $0,75 \text{ kg/m}^2$ z.B. Sikadur-188 Normal oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____ 0,00 m ² PP _____
21.CA.11	Z Liefern und Aufbringen einer 2-Komponenten Epoxidharz-Grundierung auf mineralischen Untergrund gemäß RVS 15.03.12. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. $400 - 500 \text{ g/m}^2$	
21.CA.11A	Z Epoxidharzgrundierung, Hochzug, Sikadur-188 Normal Hochzugshöhe: cm z.B. Sikadur-188 Normal oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____ 0,00 m ² PP _____
21.CE	Z Dachhaut (Sika) Gleichwertigkeit: Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im	



Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

21.CE.07 Z Liefern und Verlegen einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

21.CE.07E Z **Brückenabdichtung, Elastomerbitumen, EL-2/5K (E-KV-5 B)**

- Elastomerbitumenbahn gemäß RVS 15.03.12,
- Kunststoffvlies als Trägereinlage,
- 4,8 mm dick,
- flämmbar

z.B. Dörr-Tiropont EL-2/5K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

21.CE.07G Z **Brückenabdichtung, Plastomerbitumen, PL-5K (P-KV-5 B)**

- Plastomerbitumenbahn gemäß RVS 15.03.12,
- Kunststoffvlies als Trägereinlage,
- 4,8 mm dick,
- flämmbar,

·zum Einsatz unter Gussasphalt geeignet

z.B. Dörr-Tiropont PL-5K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____ 0,00 m² PP _____

21.CF Z **Hochzug (Sika)**

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

21.CF.07 Z Liefern und Verlegen einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt. Die Bahn der Hochzugsabdichtung ist luftdicht an den Untergrund anzuschließen.

21.CF.07C Z **Hochzug, Brückenabdichtung, Elastomerb., EL-2/5K (E-KV-5 B)**

- Elastomerbitumenbahn gemäß RVS 15.03.12,
- Kunststoffvlies als Trägereinlage,
- 4,8 mm dick,
- flämmbar

Hochzugshöhe: cm

Dörr-Tiropont EL-2/5K

EP _____ 0,00 m² PP _____



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Parkdeck Gussasphalt**

Ausschreibungs-LV

21.CF.07E **Z Hochzug, Brückenabdichtung, Plastomerb., PL-5K (P-KV-5 B)**

- Plastomerbitumenbahn gemäß RVS 15.03.12,
- Kunststoffvlies als Trägereinlage,
- 4,8 mm dick,
- flämmbaar,
- zum Einsatz unter Gussasphalt

Hochzugshöhe: cm
Dörr-Tiropont PL-5K

EP _____

0,00 m² PP _____

21 **Schwarzdeckerarbeiten**

PP _____



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Parkdeck Gussasphalt**

Ausschreibungs-LV

Gruppen-Zusammenstellung

		Positionssumme	Nachlass	Summe nach NL
21	Schwarzdeckerarbeiten			
Summe	LV Parkdeck Gussasphalt exkl. Umsatzsteuer			